

```
#####
#####
#
# HOST COMMUTATEUR DEFINITION
#
#####
#####
```

```
define host {
    host_name      SW-OLD-LAN      →      Définit le nom de la machine
    alias          SW-OLD-LAN      →      Définit le nom d'identification
    address        10[REDACTED]    →      Définit l'adresse ou la machine est joignable
    check_command  check-host-alive →      Permet de vérifier l'état de la machine
    check_interval 5               →      Définit le délais entre deux tests
    retry_interval 1               →      Définit le délais sur un premier teste est null
    max_check_attempts 3          →      Définit le nombre d'essais avant notification
    check_period   24x7           →      Définit la période ou la machine est testé
    contact_groups admins         →      Définit le groupe à contacter
    notification_interval 30      →      Définit le temps entre deux notifications
    notification_period 24x7      →      Définit la période ou la machine est testé
    notification_options d,u,r    →      Down / Unreachable / Up
    icon_image      hp.png        →      Définit l'image 1
    statusmap_image my_routerswitch.gd2 →      Définit l'image 2
}
```

```
define host {
    host_name      sw_bat22
    alias          sw-bat22
    address        145.2[REDACTED]
    check_command  check-host-alive
    check_interval 5
    retry_interval 1
    max_check_attempts 3
    check_period   24x7
    contact_groups admins
    notification_interval 30
    notification_period 24x7
    notification_options d,u,r
    icon_image      hp.png
    statusmap_image switch3.gd2
    parents         SW-OLD-LAN      →      Définit la place dans la map nagios
}
```